

SARL CROUZET & FILS

1536 Route de Périgueux
24260 LE BUGUE
Tél : 05.53.03.29.91
Tél portable :
Email : crouzet24@orange.fr

Devis

Mr CAPEZZONE Pascal
1075 rue de la Reynerie
24260 LE BUGUE

Numéro	Date	Code client	Date de validité
DV2023-0182	27/07/2023	CAPEZ	26/08/2023

Code	Description	Qté	P.U. HT	Montant HT	TVA
	Devis pour réhabilitation de l'assainissement sous réserve d'acceptation du SPANC				
	- Vidange et sablage des 2 fosses existantes - Reprise des canalisations - Réalisation de diverses tranchées de connexion - Mise en place d'une filière compacte 8EH sortie basse de la marque BIOROCK - Épandage : lit d'infiltration de 20 m ² - Ventilation secondaire (éolienne) - Remise en état des terre en fin de chantier				
VIDANGE	Vidange et sablage des 2 fosses septiques	1,000	550,00	550,00	10,00
TRANCHEE	Reprise des canalisations de la maison	1,00	450,00	450,00	10,00
TRANCHEE	Tranchées diverse de connexion /ml	75,00	30,00	2 250,00	10,00
	Sous-total : 3 575 € TTC			3 250,00	
	Filière compacte 8EH sortie basse, BIOROCK				
MAT-CHANTIER	Filière compacte	1,00	6 990,00	6 990,00	10,00
MA-SABLESTAB	Sable stabilisé /tonnes livrées	20,00	104,48	2 089,60	10,00
MOCHANTIER	Main-d'œuvre travaux et travaux avec pelle	1,000	945,00	945,00	10,00
	Sous-total : 11 027.06 € TTC			10 024,60	
	Épandage : lit d'infiltration de 20 m ²				
MAT-CHANTIER	<i>Fournitures</i> : galets roulés 20/40, bidim, regards de répartition et de bouclage, tubes drains, tubes pleins, divers coudes et raccords	1,00	1 390,00	1 390,00	10,00
MOCHANTIER	Main-d'œuvre travaux et travaux avec pelle	1,000	615,00	615,00	10,00
	Sous-total : 2 205.50 € TTC			2 005,00	

Code	Description	Qté	P.U. HT	Montant HT	TVA
	Ventilation secondaire (éolienne)				
MAT-CHANTIER	<i>Fournitures</i> : extracteur éolien, tubes pleins, divers coudes et raccords	1,00	373,00	373,00	10,00
MOCHANTIER	Main-d'œuvre travaux et travaux avec pelle	1,000	240,00	240,00	10,00
	Sous-total : 674.30 € TTC			613,00	
TERRASSEMENT	Remise en état des terres en fin de chantier	1,00	450,00	450,00	10,00
KM	Amené et Repli du matériel	1,00	100,00	100,00	10,00
	Sous-total : 605 € TTC			550,00	
	Ce devis pourra être révisé à la baisse, en fonction de la nature du sol, une fois le chantier commencé. Le sable stabilisé pourra être remplacé par du calcaire.				

Devis gratuit. Si le sous-sol contient du rocher, le montant de ce devis sera révisé suivant le temps passé à extraire ce rocher au marteau-piqueur (90 €/ht/heure)

Acompte à verser à la commande : 50% du net à payer

Acompte à verser à l'acceptation du devis : 9 000 €

Taux	Base HT	Montant TVA
10,00	16 442,60	1 644,26

Total HT	16 442,60
Total TVA	1 644,26
Total TTC	18 086,86
Net à payer	18 086,86 €

Pour le client (signature précédée de la mention : Lu et approuvé, bon pour accord)